



Ayuntamiento Municipal de Cevicos

RNC: 430025747

A: Prebisterio Lora De la cruz
Alcalde Municipal

De: Ángel Grabier Ramírez García
Encargado de obras Municipales

Asunto: Informe estudio prefactibilidad de propuestas
Para el presupuesto participativo municipal

Anexos: Expediente con presupuesto según propuesta

Cortésmente, remitimos los resultados de los estudios efectuados a los proyectos priorizados por los delegados y delegadas de las comunidades beneficiarias de la inversión de los fondos aprobados para el PPM de este año, presentamos a su conocimiento y consideración el informe de lugar.

De acuerdo a la visita realizadas por el equipo de ingeniero asignado para este levantamiento a los lugares definidos para realizar cada proyecto y en coordinación con los delegados y delegadas en cada comunidad; tomando como referencia el monto máximo por proyecto previamente establecido, se pudo comprobar que los proyectos cumplen con el requisito técnico y financiero para su ejecución de parte del ayuntamiento municipal de Cevicos.

Sin otro particular; anexamos los presupuestos de cada proyecto evaluado, dejando a su parecer las medidas que considere más pertinente;

Atentamente;


Ángel Grabier Ramírez García

Enc. Obras Municipales Ayuntamiento de Cevicos



Calle Doctor Tejada Florentino, #1, * Tel.: (809) 585-0478, Cevicos, Rep. Dom.
e-Mail.: ayuntamientocevicos@hotmail.com

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CÉVICOS

PROYECTO: REPARACION DE 7 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SABANA DEL RIO

PRESENTADO POR: ARQ. ANGEL G. RAMIREZ G.

RNC

052-0013204-0 CODIA: 40946

FECHA: 17/01/2022

NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR
1.00	PRELIMINARES				
1.01	Desmante de techos	3.00	Pa	RD\$ 2,500.00	RD\$ 2,500.00
1.11	Nivelacion de para piso de hormigon pulido	2.00	Pa	RD\$ 1,200.00	RD\$ 1,200.00
1.21	Relleno compactado	7.00	M3	RD\$ 978.00	RD\$ 6,846.00
					RD\$ 10,546.00

2.00	HORMIGONES				
2.01	H. en piso pulido	120.00	M2	RD\$ 659.00	RD\$ 79,080.00
					RD\$ 79,080.00

3.00	MUROS				
3.01	Desmante de muros de tablas	165.60	M2	RD\$ 35.00	RD\$ 5,796.00
3.02	Muros de tabla nuevas	165.60	M2	RD\$ 345.00	RD\$ 57,132.00
					RD\$ 57,132.00

4.00	TECHOS				
4.01	Techos de zinc y madera	180.00	M2	RD\$ 639.70	RD\$ 115,146.00
					RD\$ 115,146.00

6.00	PINTURAS				
6.01	Pinturas en paredes y techos	240.00	M2	RD\$ 110.00	RD\$ 26,400.00
					RD\$ 26,400.00

SUB-TOTAL	288,304.00
------------------	-------------------

7.00	GASTOS INDIRECTOS				
7.10	Dirección Técnica			8.00%	23,064.32
7.20	Codia			1.00%	2,883.04
7.30	Supervisión			2.00%	5,766.08
7.40	Gastos Administrativo			2.00%	5,766.08
7.50	Itbis (Norma 07-2007) 18%			18.00%	4,151.58
					41,631.10

TOTAL GENERAL	329,935.10
----------------------	-------------------


ARQ. ANGEL GRABIER RAMIREZ GARCIA
CODIA : 40946


PREBISTERIO LORA
SINDICO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CEVICOS

PROYECTO: REMOZAMIENTO VERJA PERIMETRAL CLUB DE LA COMUNIDAD DE BATERO.

PRESENTADO POR: ARQ. ANGEL G. RAMIREZ G.

RNC

052-0013204-0

CODIA: 40946

FECHA: 17/01/2022

NO.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR
1.00	PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRA				
1.01	Acondicionamiento del terreno	1.00	Pa	RD\$ 1,000.00	RD\$ 1,000.00
1.11	Excavacion de zapata	10.00	M3	RD\$ 938.00	RD\$ 9,380.00
1.21	Relleno compactado	12.00	M3	RD\$ 978.00	RD\$ 11,736.00
					RD\$ 22,116.00

2.00	HORMIGONES				
2.01	H. Zapata de Muros	4.10	M3	RD\$ 9,920.31	RD\$ 40,673.29
2.02	H. Zapata de Columnas	0.60	M3	RD\$ 10,242.45	RD\$ 6,145.47
2.03	H. en columnas	0.37	M3	RD\$ 26,272.81	RD\$ 9,720.94
2.04	H. en viga	0.85	M3	RD\$ 27,545.33	RD\$ 23,413.53
					RD\$ 79,953.23

3.00	MUROS				
3.01	Muros de block de 6"	46.00	M2	RD\$ 1,253.00	RD\$ 57,638.00
					RD\$ 57,638.00

4.00	TERMINACIONES				
4.01	Pañete pulido	62.00	M2	RD\$ 413.20	RD\$ 25,618.40
4.02	Mochetas	51.00	ML	RD\$ 90.00	RD\$ 4,590.00
4.03	Cantos	104.00	ML	RD\$ 85.00	RD\$ 8,840.00
					RD\$ 39,048.40

6.00	Malla Ciclonica				
6.01	Malla Electrosoldada para cerca	94.00	M2	RD\$ 957.00	RD\$ 89,958.00
					RD\$ 89,958.00

SUB-TOTAL				288,713.63
------------------	--	--	--	-------------------

7.00	GASTOS INDIRECTOS				
7.10	Dirección Técnica			8.00%	23,097.09
7.20	Codia			1.00%	2,887.14
7.30	Supervisión			2.00%	5,774.27
7.40	Gastos Administrativo			2.00%	5,774.27
7.50	Itebis (Norma 07-2007) 18%			18.00%	4,157.48
					41,690.25

TOTAL GENERAL				330,403.88
----------------------	--	--	--	-------------------

ARQ. ANGEL GRABIER RAMIREZ GARCIA
CODIA : 40946

PREBISTERIO LORA
SINDICO MUNICIPAL

